

FDV Dokument 69 707 51



Elnummer: 6970751
Beskrivelse: Veggskap 19" 12U 60x40x64 Glassdør
Varenummer: RUA-12-AS4-CAX-A1
EAN: 7070746007864
Pakkestørrelse: 1 stk.



Produktbeskrivelse:

NCS – Triton veggskap med avtakbare sideplater er et robust helsveiset skap i lekker og praktisk utførelse.

Skapet leveres med avtakbare sideplater, justerbare 19" profiler og fleksible hengsler som gir nesten 180° åpning for enklere tilgang og installasjon. Tilrettelagt for fleksibel kabelinnføring i bakkant, over og under skap. Skapet blir levert med 5 mm herdet sikkerhets glassdør, men kan også leveres med tett eller perforert platedør.

Med hel-sveiset struktur og utjevning av sideplater støtter skapet kravet til utjevning i NEK 700.

Tekniske data

- Robust hel-sveiset IP20 veggskap
- Tåler 45 kg belastning (90 kg med forsterket opsjon)
- Glassdør i 5 mm sikkerhetsglass
- Låsbare avtakbare sideplater
- Fleksible hengsler gir nesten 180° åpning
- 19" profiler foran og bak er justerbare i dybden
- Kabelinnføring med børster i bakkant/over/under skap
- Sideplater og dør er utjevnet etter NEK 700 / EN 50310
- Tilrettelagt for viftekjøling i topp og bunn

Fysisk størrelse: 600 x 395 x 640 mm (bxdxh), 20,6 kg

Driftsforhold

- Driftsmiljø:
 - innemiljø,
 - skapet er beregnet for installasjon av kabling og utstyr for ekominstallasjoner,
 - skapet er ikke beregnet for utendørs installasjoner og for installasjoner i miljø som kan påvirke funksjonaliteten til skapet og/eller de monterte enhetene (f.eks. miljø med eksplosjonsfare eller fuktige og våte omgivelser).
- Må beskyttes mot:
 - mekanisk skade,
 - feil håndtering,
 - en annen bruk enn skapet er beregnet for.
- Feil håndtering er spesielt:
 - overbelastning (overskrider maksimal anbefalt lastekapasitet),
 - installasjon av utstyr som påvirker driften og funksjonen til skapet eller installert utstyr negativt,
 - endring av konstruksjonen eller utformingen av skapet.

Installasjon av skapet

Denne typen skap skal henges direkte på veggen ved hjelp av skruer, plugger og skiver (inkludert). Avstanden mellom monteringen hull er merket med "R" på skapskjemaet. For å sikre maksimal anbefalt lastekapasitet er det nødvendig at skapet er montert på en vegg med tilstrekkelig lastekapasitet (murstein, betong eller lignende) og at den installerte lasten er jevnt fordelt i skapet. Kantene på kabelinnføringene der svekking gir frynsete kan beskyttes med vedlagt gummilist. Kablene som føres gjennom en av kabelinnføringene kan forsegles mot støvinntrængning med vedlagt børste.

Miljøvern

Alle deler er laget av resirkulerbare materialer, og etter at skapet er tatt ut av drift, må det kastes i henhold til relevante forskrifter.

Sertifikat og samsvar

Dette produktet er sertifisert med TÜV SUD Czech og fullt ut i samsvar med ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011). Siste sertifikat er tilgjengelig på www.triton-racks.com/certificates.